

ZADANIE

Stavba: Dom smútku Vlača - novostavba
Objekt: SO 01 Hlavný objekt
Časť: Stavebná časť a statika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: obec Vlača

Spracoval: Ing. Ján Rovňák

Dátum: 14. 10. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	63,220		
2	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,860		
3	001	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	163,560		
4	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	37,440		
5	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	266,080		
6	001	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	266,080		
7	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	266,080		
8	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	266,080		

2 Zakladanie

9	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	16,920		
10	011	273321211	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 12/15	m3	16,740		
11	011	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	8,040		
12	011	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	8,040		
13	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,580		
14	011	274271304	Murivo základových pásov PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 40 cm	m3	1,200		
15	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	24,070		
16	011	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	1,540		

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

17	011	311273505	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.400 P4-500	m3	50,470		
18	011	317165241	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1290 mm	ks	8,000		
19	011	317165242	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1490 mm	ks	3,000		

ZADANIE

Stavba: Dom smútku Vlača - novostavba
Objekt: SO 01 Hlavný objekt
Časť: Stavebná časť a statika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: obec Vlača

Spracoval: Ing. Ján Rovňák

Dátum: 14. 10. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	011	317165245	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2240 mm	ks	3,000		
21	011	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000		
22	011	331321310	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	0,510		
23	011	331351103	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	m2	6,840		
24	011	331351104	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	6,840		
25	011	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,050		
26	011	342272106	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,malta YTONG hr.150, P4-500	m2	34,550		
4 Vodorovné konštrukcie							
27	011	413321313	Betón nosníkov, železový tr.C 16/20	m3	0,360		
28	011	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	3,000		
29	011	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	3,000		
30	011	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	1,200		
31	011	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	1,200		
32	011	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	4,940		
33	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	24,720		
34	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	24,720		
35	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,660		
36	011	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	1,500		
5 Komunikácie							
37	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	39,500		
38	592	5921745100	<i>Obrubník betónový dl.1 m</i>	ks	40,000		
39	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,800		
40	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	33,260		
41	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	33,260		
42	592	59219532107	<i>Beton.dlažba hr.6 cm</i>	m2	34,650		

ZADANIE

Stavba: Dom smútku Vlača - novostavba
Objekt: SO 01 Hlavný objekt
Časť: Stavebná časť a statika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: obec Vlača

Spracoval: Ing. Ján Rovňák

Dátum: 14. 10. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
43	221	5979621258	Montáž beton. žľabu do lôžka z betónu prostého	m	30,000		
44	592	5923001939	Odvodňovací beton. žľab 250/160/80 mm	ks	120,000		
45	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	33,260		
46	693	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 200	m2	38,250		
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
47	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	14,120		
48	011	612467181	Vnútorná omietka stien CEMIX zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b	m2	52,530		
49	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou a penetráciou	m2	66,650		
50	011	615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 50 mm	m2	11,780		
51	011	622464142	Vonkajšia omietka stien silikónová roztieraná jemnozrná	m2	145,550		
52	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	145,550		
53	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,410		
54	011	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	102,190		
55	011	6324510551	Poter pieskovocementový hr. do 80 mm	m2	33,630		
56	011	6324770051	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 5 mm	m2	102,190		
57	011	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000		
58	553	5533198100	Zárubeň oceľová CgU 60x197x16cm P	ks	1,000		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
59	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	174,000		
60	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	174,000		
61	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	174,000		
62	003	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	102,190		
99 Presun hmôt HSV							

ZADANIE

Stavba: Dom smútku Vlača - novostavba
Objekt: SO 01 Hlavný objekt
Časť: Stavebná časť a statika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: obec Vlača

Spracoval: Ing. Ján Rovňák

Dátum: 14. 10. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
63	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	264,370		

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

64	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	13,500		
65	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	121,500		
66	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,040		
67	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	243,000		
68	628	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	279,450		
69	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	27,000		
70	628	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	32,400		
71	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,510		

713 Izolácie tepelné

72	713	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	102,190		
73	283	2832910100	krycia fólia PE, šírka 1200 mm, bal 120 m2 k. č. 256054-003	m2	117,520		
74	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	102,190		
75	283	2837640540	BASF Podlahový polystyrén EPS 100 S hr. 8 cm	m2	104,230		
76	713	713161510	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	120,650		
77	713	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená prítitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	120,650		
78	631	6314150060	NOBASIL doska MPN hrúbky 120 mm, z minerálnej vlny KNAUF	m2	123,060		
79	631	6314150060	NOBASIL doska MPN hrúbky 120 mm, z minerálnej vlny KNAUF	m2	120,650		
80	713	713191124	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásmo do výšky 100mm parozábrana prítitím	m2	138,750		
81	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,120		

762 Konštrukcie tesárske

82	762	762311103	Montáž a dodávka kotevných želiez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	20,000		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

ZADANIE

Stavba: Dom smútku Vlača - novostavba

Objekt: SO 01 Hlavný objekt

Časť: Stavebná časť a statika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: obec Vlača

Spracoval: Ing. Ján Rovňák

Dátum: 14. 10. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
83	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ²	m	593,300		
84	605	6053310700	<i>Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akosť A L=400-650cmxhr. 120mmxB=120-180mm</i>	m ³	9,490		
85	762	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	734,770		
86	605	6051718000	<i>Lata podkladná 50/50</i>	m	808,250		
87	762	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	244,920		
88	605	6051718001	<i>Lata podkladná 30/50</i>	m	269,410		
89	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnice, pásová oceľ, vruty	m ³	11,910		
90	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	6,720		
763 Konštrukcie - drevostavby							
91	763	763112134	SDK priečka a strop s izoláciou hr. 150 mm KNAUF W112 jednoduchá kca ocel profil dosky 2x GKBI tl 12,5 mm	m ²	17,970		
92	763	763133310	SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKBI hr. 12,5	m ²	12,400		
93	763	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	1,110		
764 Konštrukcie klampiarske							
94	764	764171741	Krytina - lemovanie rúry do priemeru 100 mm	ks	1,000		
95	764	764172004	Krytina poplast.plech povrch PES sklon do 45°	m ²	253,490		
96	764	764172073	Krytina poplast.plech odkvapové lemovanie sklon do 30°	m	34,900		
97	764	764172078	Krytina polast.plech nárožie včetně tesnenia sklon do 45°	m	23,000		
98	764	764172081	Krytina polast.plech hrebeň z hrebenáčov oblých sklon do 45°	m	17,500		
99	764	764172091	Krytina polast.plech koncovka hrebeňa sedlová sklon do 45°	ks	2,000		
100	764	764348211	Snehové lapače, lopatkové dĺžky 500 mm	ks	70,000		
101	764	764751112	Odpadné rúry poplast. kruhové rovné D 100 mm	m	18,500		
102	764	764751132	Odpadné rúry poplast. koleno D 100 mm	ks	12,000		
103	764	764751166	Odpadné rúry poplast. medzikus odskoku D 100 mm	ks	6,000		
104	764	764761122	Žľaby poplast. podokapné polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 150 mm	m	34,900		
105	764	764761172	Žľaby poplast. čelo polkruhové veľkosť 150 mm	ks	8,000		

ZADANIE

Stavba: Dom smútku Vlača - novostavba
Objekt: SO 01 Hlavný objekt
Časť: Stavebná časť a statika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: obec Vlača

Spracoval: Ing. Ján Rovňák

Dátum: 14. 10. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
106	764	764761231	Poplast. kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 125 mm	ks	6,000		
107	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,630		
765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							
108	765	765901162	Strešná fólia 140 Standard nad 35°, na krokvy	m2	209,330		
766 Konštrukcie stolárske							
109	766	766412123	Montáž obloženia stien, stípor a pilier. palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 smrekovcovými, š. nad 80 do 100 mm	m2	91,490		
110	611	6119172900	Obloženie palubovka hr.15 B=80 mm	m2	95,150		
111	766	766417111	Montáž obloženia stien, stípor a pilierov podkladový rošt	m	114,360		
112	605	6051718000	Lata podkladná 50/50	m	118,930		
113	766	766421222	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm	m2	55,060		
114	611	6119173200	Obloženie palubovka hr.18 B= 80 mm	m2	57,260		
115	766	766421223	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, š. nad 80 do 100 mm	m2	120,650		
116	611	6119172900	Obloženie palubovka hr.15 B=80 mm	m2	125,480		
117	766	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	110,120		
118	605	60517180002	Lata podkladná 60/40	m	114,520		
119	766	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	150,810		
120	605	6051718002	Lata podkladná 60/40	m	156,840		
121	766	7666210141	Montáž a dodávka okien plastových 6 komor.dvojsklo vrátane parapetov	m2	13,030		
122	766	7666410226	Montáž a dodávka dverí plastových 6 komor.profil so zasklením exterier	m2	12,240		
123	766	7666410229	Montáž a dodávka zaskl.stien plastových 6 komor.profil so zasklením exterier	m2	9,360		
124	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceleovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	1,000		
125	611	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm vrátane kovania	ks	1,000		
126	766	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	3,210		
767 Konštrukcie doplnkové kovové							

ZADANIE

Stavba: Dom smútku Vlača - novostavba
Objekt: SO 01 Hlavný objekt
Časť: Stavebná časť a statika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: obec Vlača

Spracoval: Ing. Ján Rovňák

Dátum: 14. 10. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
127	767	7671612208	Montáž a dodávka pozink.zábradlia rovného z rúrok, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 30 kg ozn.Z1	m	11,440		
128	767	767995104	Montáž a dodávka oceľ.rámu krovu 2 x UPE 220 vrátane kotvenia a povrchovej úpravy	kg	844,000		
771 Podlahy z dlaždíc							
129	771	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovne 600 x 100 mm,výška 100 mm	m	28,950		
130	771	771575201	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu , protišmyková 600/600/8 mm vrátane špárovačky a lepidla	m2	102,190		
131	597	5976448100	<i>Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 600/600/8 mm</i>	m2	110,480		
132	771	771585111	Montáž podláh betonových kladených do flex. tmelu	m2	44,900		
133	592	5922902300	<i>Beton. dlažba hr. 6 cm</i>	m2	46,250		
134	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	8,930		
781 Dokončovacie práce a obklady							
135	771	781415014	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlych veľ. 300/600 mm	m2	29,300		
136	597	5978152000	<i>Obkladačky ker.300/600</i>	m2	30,180		
137	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,410		
782 Dokončovacie práce a obklady z kam.							
138	782	782111120	Montáž obkladov stien z umelých kameňov, hr. do 35mm z remienkov do flex.lepidla	m2	26,050		
139	583	583855640085	<i>Obklad fasádny remienkový z umelého kameňa</i>	m2	27,350		
140	782	998782101	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	0,840		
783 Dokončovacie práce - nátery							
141	783	783612100	Nátery stolárskych výrobkov olejové farby dvojnásobné	m2	267,200		
142	783	783616000	Nátery stolárskych výrobkov olejové farby napustením	m2	534,400		
143	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	220,430		
144	783	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	38,620		
145	783	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	9,720		

ZADANIE

Stavba: Dom smútku Vlača - novostavba
Objekt: SO 01 Hlavný objekt
Časť: Stavebná časť a statika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: obec Vlača

Spracoval: Ing. Ján Rovňák

Dátum: 14. 10. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
784 Dokončovacie práce - maľby							
146	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	66,650		
N00 Vybavenie objektu							
147	R	900500870	Lavica z masívu 3000 / 600 / 850 ozn. ST 1	ks	14,000		
148	R	900500871	Lavica z masívu pre kňaza 1800 / 530 / 850 ozn. ST 2	ks	1,000		
149	R	900500872	Anbón a obradný stol pre kňaza 2400 / 700 / 1200 ozn. ST 3	ks	1,000		
150	R	900500873	Presklený chladiaci box pre zosnulého 2500/1200/1300 ozn. PB	ks	1,000		
151	R	900500874	Dodávka a montáž drev.križa výšky 1,7 m na čelnú fasádu	ks	1,000		
OST Ostatné							
152	R	600300592	Hasiaci prístroj práškový 6 kg - dodávka a montáž	ks	2,000		

Celkom