

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Multifunkčné ihrisko 33 x18

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Vlastná stavba						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

### Krycí list stavby

Stavba: Multifunkčné ihrisko 33 x18				Miesto:		
				Ks:		
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		
Odberateľ: Obec Vlača				IČO: 00332917		
				DIČ: 2020630568		
Dodávateľ: Úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní				IČO:		
				DIČ:		
Projektant:				IČO:		
				DIČ:		
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b> Ďalšie náklady	
1	HSV				6 Ostatné náklady 0,00	
2	PSV				7 Kompletačná činnosť 0,00	
3	MONT				8 HZS 0,00	
4					9	
5	Spolu				10 Spolu 0,00	
<b>C</b>	VRN			<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0,00	
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0,00	
14				19		
15				20	Spolu 0,00	
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20 0,00
					22	DPH 20% z 0,00 0,00
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu v EUR 0,00
					<b>F</b>	
Odberateľ			Dodávateľ			



Odberateľ: Obec Vlača

Projektant:

Dodávateľ: Úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní

Stavba: Multifunkčné ihrisko 33 x18

Objekt: SO 01 Vlastná stavba

Spracoval:

Ks:

Dátum:

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				170,7400	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				127,6600	0,0000
SPEVNEJÉ PLOCHY				399,6200	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				4,4200	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>702,4300</b>	<b>0,0000</b>
<b>Montážne práce</b>					
ŠPORTOVÝ POVRCH				0,0000	0,0000
MANTINELOVÝ SYSTÉM				0,0000	0,0000
PRÍSLUŠENSTVO K IHRISKU				0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>702,4300</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Multifunkčné ihrisko 33 x18 / SO 01 Vlastná stavba

Odberateľ: Obec Vlača

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní

Dátum:

Stavba: Multifunkčné ihrisko 33 x18

Objekt: SO 01 Vlastná stavba

### Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	64,730					
1/A 1	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	97,100					
1/A 1	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	97,100					
1/A 1	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	107,110					
1/A 1	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	107,110					
1/A 1	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	107,110					
1/A 1	171151101	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	647,340					
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	345,980					
1/A 1	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	55,200					
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	225,000					
		ZEMNÉ PRÁCE						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		ZÁKLADY							
2/A 1	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	71,710				119,397	
2/A 1	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	514,600				0,180	

### Rozpočet Multifunkčné ihrisko 33 x18 / SO 01 Vlastná stavba

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	211561112	Filtračná vrstva a zásyp vsakovacej šachty kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63mm	t	27,640					
271/A 1	212752124	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80	m	128,000				31,314	
271/A 1	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	80,000				19,742	
S/S90	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrutex pp 200	m2	514,600				0,103	
		ZÁKLADY						<b>170,740</b>	<b>0,000</b>
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	274261101	Osadenie bloku pre konštrukciu základového pásu objemu nad 0,03 do 0,06 m3	kus	196,000				12,385	
11/A 1	274313611	Betón základových pásov prostý triedy C16/20	m3	50,440				110,682	
11/A 1	274313721	Betónovanie základových pásov z betónu prostého	m3	50,440				0,000	
11/A 1	275322421	Betónovanie šalovacích tvárnic, základových pätiiek pre tenis, volejbal, basketbal	m3	10,240				0,000	
11/A 1	275361831	Zhotovenie výstuže základových pätiiek z betonárskej ocele	t	0,080				0,002	
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	2,000				0,196	
R/RE	5932814200	PVC trubka 200mm dl. 0,9m do základu tenis, basket. ...)	ks	3,000					
R/RE	953941213	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania	kus	48,000					
R/RE	9893281700	Betón C 16/20 (do šalovacích tvárnic, základových pätiiek)	m3	10,240					
P/P10	MAT.	Obrubník rovný semmerlock betónový 1000x80x200 mm	kus	111,000					
S/S60	5895347800	Výstuž do betónu z ocele 10505 JP 8 mm	t	0,080				0,080	
S/S70	5922953008	Šalovacie tvárnice N-30/25, 30x50x23 SW Umwelttechnik obj.č.04800070	kus	196,000				4,312	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						<b>127,660</b>	<b>0,000</b>

### Rozpočet Multifunkčné ihrisko 33 x18 / SO 01 Vlastná stavba

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564521111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr.80 mm	m2	626,040					
221/A 1	564531111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr.100 mm	m2	626,040					
221/A 1	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	626,040				230,596	
221/A 1	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dĺžky objektu	t	514,900					
221/A 1	998222094	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	514,900					
S/S60	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	t	56,340				56,340	
S/S60	5834338300	Kamenivo drvené hrubé 8-32 b	t	112,680				112,680	
		SPEVNENÉ PLOCHY						<b>399,620</b>	<b>0,000</b>
		OSTATNÉ PRÁCE							
11/A 1	593941212	Osadenie poklopu (trativod)	kus	2,000					
11/A 1	953941211	Osadenie betonovej skruže (trativod)	kus	6,000				0,013	
S/S50	5524211050	Poklop okrúhly kanalizačný komplet 50kN AO-800, 800/780/50	kus	2,000				0,143	
S/S70	5922533500	Prefabrikát studňový - skruž TBH 2-100 Ms 100xdí.100cmxhr.steny 9	kus	6,000				4,260	
		OSTATNÉ PRÁCE						<b>4,420</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>						<b>702,430</b>	<b>0,000</b>
		<b>Montážne práce</b>							
		ŠPORTOVÝ POVRCH							
P/PC	921.001	Športový povrch umelý trávnik multifunkčný D+M	m2	626,040					
		ŠPORTOVÝ POVRCH						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## Rozpočet Multifunkčné ihrisko 33 x18 / SO 01 Vlastná stavba

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		MANTINELOVÝ SYSTÉM							
P/PC	921.002	Malý hlinikový stĺpik H profil dl. 900 mm, D+M	ks	19,000					
P/PC	921.003	Malý hlinikový stĺpik H profil dl. 3000 mm, D+M	ks	29,000					
P/PC	921.004	Kotevná platňa do základu	ks	48,000					
P/PC	921.005	Kotevná platňa stĺpika D+M	ks	48,000					
P/PC	921.006	Spodný Al profil osadzovací dl. 2500 mm, D+M	ks	32,000					
P/PC	921.007	Spodný Al profil osadzovací dl. 2000 mm, D+M	ks	2,000					
P/PC	921.008	Spodný Al profil osadzovací dl.1550 mm, D+M	ks	4,000					
P/PC	921.009	Spodný Al profil osadzovací dl. 1150 mm, D+M	ks	2,000					
P/PC	921.010	Vrchný Al profil osadzovací dl. 2500 mm, D+M	ks	32,000					
P/PC	921.011	Vrchný Al profil osadzovací dl. 2000 mm, D+M	ks	2,000					
P/PC	921.012	Vrchný Al profil osadzovací dl. 1550 mm, D+M	ks	4,000					
P/PC	921.013	Vrchný profil osadzovací dl. 1150 mm, D+M	ks	2,000					
P/PC	921.014	Mantinelový plastový profil dutý dl. 2540 mm, 6 ks/ modul x 42, D+M	ks	192,000					
P/PC	921.015	Mantinelový plastový profil dutý dl. 2150 mm, 6 ks/ modul x2, D+M	ks	12,000					
P/PC	921.016	Mantinelový plastový profil dutý dl. 1590 mm, 6 ks/ modul x 4, D+M	ks	24,000					
P/PC	921.017	Mantinelový plastový profil dutý dl. 1190 mm, 6ks/ modul x 2, D+M	ks	12,000					
P/PC	921.018	Ochranná sieť 5100 x 2000 mm, oko 50x50 mm, polyetylenová, D+M	ks	11,000					
P/PC	921.019	Ochranná sieť 2500 x 2000 mm, oko 50x50 mm, polyetylenová, D+M	ks	10,000					



## Rozpočet Multifunkčné ihrisko 33 x18 / SO 01 Vlastná stavba

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PC	921.02	Ochranná sieť 1550 x 2000 mm, oko 50 x 50 mm, polyetylenová, D+M	ks	4,000					
P/PC	921.020	Ochranná sieť 4300 x 900 mm, oko 50 x 50 mm, polyetylenová, D+M	ks	2,000					
P/PC	921.021	Plastová krytka stĺpová, D+M	ks	48,000					
P/PC	921.023	Plastová krytka bočná, D+M	ks	96,000					
		MANTINELOVÝ SYSTÉM						0,000	0,000
		PRÍSLUŠENSTVO K IHRISKU							
P/PC	921.024	Vyznačenie a zhotovenie čiar, tenis, volejbal, futbal	m	292,550					
P/PC	921.025	Tenisové stĺpiky hlinikové so sieťou, D+M	set	1,000					
P/PC	921.026	Volejbalové stĺpky hlinikové so sieťou, D+M	set	1,000					
P/PC	921.027	Futbalové bránky hlinikové so sieťou, D+M	ks	2,000					
P/PC	921.028	Stretbalové stojany, D+M	ks	2,000					
P/PC	921.029	Osvetlenie - 4 reflektory, 4 stĺpy, rozvádzač, bez rozvodov a bez prípojky D	set	1,000					
		PRÍSLUŠENSTVO K IHRISKU						0,000	0,000
		<b>Montážne práce</b>						0,000	0,000
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>702,430</b>	<b>0,000</b>